Município de Floriano Peixoto
CNPJ 01.612.289/0001-62
RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

MURAL PÚBLICO MUNICIPAL

Modalidade.: Dispensa Pequeno Valor
Número da Modalidade.: 39/2026
Número da Licitação.: 70/2026
Data de Publicação.: 09/10/2026
Data de Retirada.:

EDIANE FÁTIMA ARTUSO GIARETA
Secretaria de Administração

Data de Abertura das Propostas.: 07/10/2026
Horário de Abertura das Propostas.: 09:30

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS MAIS ÁGUA, DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/1700-0001100-0, CONVÊNIO FPE N° 5158/2024.

JAIR ANTÔNIO OSTROWSKI
Prefeito Municipal

Item	Código	Quantidade	Un.	Especificação
1	59970	1,0000	UN	INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO: BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS, ELETRICA, BIFÁSICA, POTENCIA 4,5 HP, 23 ESTAGIOS 1 UN. x R$ 9.530,40.....R$ 9.530,40 CABO PP 3X4 MM² 80 M. x R$ 25,78.....R$ 2.062,40 TUBO GALVANIZADO 1.1/4" 60 M. X R$ 79,45.....R$ 4.767,00 LUVA GALVANIZADA 1.1/4" 10 UN. X R$ 28,54.....R$ 285,40 CURVA GALVANIZADA 1.1/4" 01 UN. X R$ 71,20.....R$ 71,20

UNIÃO GALVANIZADA 1.1/4"
1 UN. X R$ 98,52.....R$ 98,52

NIPEL GALVANIZADO 1.1/4"
1 UN. X R$ 24,20.....R$ 24,20

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 1.1/4"
1 UN. X R$ 290,00.....R$ 290,00

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA COM MONITOR DE TENSÃO
1 UN. X R$ 2.378,00 .R$ 2.378,00

ADAPTADOR PARA MOTOBOMBA
1 UN. X R$ 180,00.....R$ 180,00

TUBO PEAD 50 MM PN 12,5
789 M. X R$ 37,08.....R$ 29.256,12

UNIÃO PEAD 50 MM
10 UN. X R$ 103,50..... R$ 1.035,00

ADAPTADOR PEAD 50 MM
06 UN. X R$ 78,89..... R$ 473,34

VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2"
02 UN. X R$ 312,50..... R$ 624,00

CABO BOIA PP 2X1,5 MM²
1000 UN. X R$ 7,40..... R$ 7.400,00

BOIA ELÉTRICA
1 UN. X R$ 90,00..... R$ 90,00

FLANGE PVC SOLDÁVEL 50 MM
1 UN. X R$ 28,73..... R$ 28,73

LUVA MISTA DE PVC SOLDÁVEL 50X1.1/2"
1 UN. X R$ 16,71..... R$ 16,71

CURVA PVC SOLDÁVEL 50 MM
02 UN. X R$ 20,88..... R$ 41,76

TUBO PVC 50 MM
06 M. X R$ 18,70..... R$ 112,20

RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER, REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20.000 L COM TAMPA
1 UN. X R$ 10.851,00... R$ 10.851,00

BOMBA CENTRÍFUGA 7,5 HP, 15 ESTÁGIOS, BIFÁSICA
01 UN. X R$ 22.748,00..... R$ 22.748,00

Validade da Proposta.: Mínimo 90 (noventa) dias.
Condições de Pagamento.: Conforme Termo Contratual
Prazo de Entrega.: 07/10/2026
Local de Entrega.: Prefeitura Municipal